




Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
**Wody Polskie**

Krotoszyn, 23 czerwca 2025 r.

VSK.0411.1.2025



2025-06-26, 12044/2025



Ilość zal. 1

p. Sekretarz  
OR

**Rada Powiatu Krotoszyńskiego**  
**Starostwo Powiatowe w Krotoszynie**  
**ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10**  
**63-700 Krotoszyn**

dot. rocznego sprawozdania z działań podejmowanych na terenie powiatu

Kierownik PGW Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Krotoszynie, w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 250 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne przedstawia Radzie Powiatu Krotoszyńskiego, roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w 2024 roku przez PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Krotoszynie.

Kierownik Nadzoru Wodnego  
w Krotoszynie  
  
Marcin Woźniak

Załączniki:

- Sprawozdanie za 2024 rok

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  
Zarząd Zlewni w Lesznie  
Nadzór Wodny Krotoszyn  
ul. Rynek 1/12, 63-700 Krotoszyn  
tel.: 691 234 509 | e-mail: nw-krotoszyn@wody.gov.pl

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

**Państwowe Gospodarstwo  
Wodne  
Wody Polskie**  
Nadzór Wodny w Krotoszynie  
ul. Rynek 1/12  
63-700 Krotoszyn

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE  
NADZORU WODNEGO W KROTOSZYNIE  
NA OBSZARACH POWIATÓW:  
KROTOSZYŃSKIEGO, RAWICKIEGO, MILICKIEGO, TRZEBNICKIEGO,  
GÓROWSKIEGO, PLESZEWSKIEGO**

**ZA ROK 2024**

Krotoszyn, czerwiec 2025 rok

## **Spis treści:**

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

## 1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 t.j. ze zm.) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024, na terenie powiatów: krotoszyńskiego, rawickiego, milickiego, trzebnickiego, górowskiego i pleszewskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Lesznie, Nadzór Wodny w Krotoszynie.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- m) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- n) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

## **2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**

Nadzór Wodny w Krotoszynie obejmuje swoim zasięgiem głównie powiaty krotoszyński i rawicki, a także częściowo powiaty: milicki, trzebnicki, górowski i pleszewski. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Krotoszyn wynosi 879,3 km<sup>2</sup>.

Długość cieków na terenie administrowanym przez NW Krotoszyn wynosi 346,290 km.

Ponadto na obszarze administrowanym przez nadzór wodny występują następujące urządzenia:

- zbiorniki wodne: 2 szt. - Jutrosin (powierzchnia 91,4 ha przy maksymalnym poziomie piętrzenia), Pakosław (powierzchnia 30,0 ha przy maksymalnym poziomie piętrzenia);
- wały przeciwpowodziowe: 106,086 km;
- obiekty piętrzące: 68 szt.;
- pompownie odwadniające: 3 szt.



3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego w Krotoszynie:

| Zarząd Zlewni              | Nadzór Wodny | Powiat       | Gmina               |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Zarząd Zlewni<br>w Lesznie | Krotoszyn    | krotoszyński | Rozdrażew           |
|                            |              |              | Koźmin Wielkopolski |
|                            |              |              | Krotoszyn           |
|                            |              |              | Kobylin             |
|                            |              |              | Zduny               |
|                            |              | rawicki      | Jutrosin            |
|                            |              |              | Pakosław            |
|                            |              |              | Miejska Górka       |
|                            |              |              | Rawicz              |
|                            |              | milicki      | Cieszków            |
|                            |              |              | Milicz              |
|                            |              | trzebnicki   | Żmigród             |
|                            |              | górowski     | Wąsosz              |
|                            |              | pleszewski   | Dobrzyca            |

#### 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW Krotoszyn:

| L.p. | Gmina                                                                 | Nazwa zrealizowanego zadania                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opis zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wartość wykonanych prac |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.   | Żmigród<br>Wąsosz                                                     | Prace konserwacyjne na wałach i rzekach w Zarządzie Zlewni w Lesznie woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie. Część nr 2 Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w NW Krotoszyn - 1 koszenie wałów rz. Orla, Kanał Młynówka Sułowsko-Radziądzka, Wilczyna, Kanał Stawnik z wałem zimowym | <p>- Wały p.pow. rz. Orla - ręczne i mechaniczne wykoszenie z rozdrobnieniem porostów ze skarp i korony wałów - rozmiar 24,589 km</p> <p>- Wał p.pow. Kanału Młynówki Sułowsko - Radziądzkiej - mechaniczne wykoszenie z rozdrobnieniem porostów ze skarp i korony wałów - rozmiar 3,300 km</p> <p>- Wał p.pow. rz. Wilczyny - ręczne wykoszenie porostów ze skarpy i korony wału - rozmiar 0,790 km</p> <p>- Wały p.pow. Kanału Stawnik - mechaniczne wykoszenie z rozdrobnieniem porostów ze skarp i korony wałów (wał zimowy ścinanie i karczowanie krzaków) - rozmiar 1,650 km</p> <p>- nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami.</p> | 95,7 tys. zł            |
| 2.   | Wąsosz,<br>Żmigród,<br>Koźmin<br>Wielkopolski,<br>Rozdrażew,<br>Zduny | Prace konserwacyjne na wałach i rzekach w Zarządzie Zlewni w Lesznie woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie. Część nr 9 Konserwacja rzek w Nadzorze Wodnym w Krotoszynie -. Orla, Borownica, Rów Rozdrażewski, Rów Baszkowski                                                         | <p>- Orla - mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp z rozdrobnieniem, mechaniczne hakowanie porostów z dna ze zmulczowaniem masy organicznej, mechaniczne i ręczne wykoszenie dna, ścinanie pojedynczych kęp krzaków w km 0+000-13+420, 83+870-87+300, 79+000-82+000 – rozmiar 19,850 km;</p> <p>- Borownica - mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp z rozdrobnieniem, mechaniczne i ręczne wykoszenie dna, ścinanie pojedynczych kęp krzaków w km 12+000 – 18+000 (rozmiar 6,000 km), usuwanie namułu w km 16+250-16+750;</p> <p>- Rów Rozdrażewski - mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp</p>            | 396,2 tys. zł           |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>z rozdrobnieniem, ręczne wykoszenie dna, mechaniczne hakowanie porostów z dna, ścinanie pojedynczych kęp krzaków w km 0+000 – 6+500 - rozmiar 6,500 km;</p> <p>- Rów Baszkowski - ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna, ścinanie pojedynczych kęp krzaków w km 7+000 – 10+000 - rozmiar 3,000 km;</p> <p>- nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami.</p>                                                                                        |              |
| 3. | Żmigród | <p>Naprawa wałów przeciwpowodziowych uszkodzonych w czasie powodzi w okresie listopad 2023 r. - marzec 2024 r. Część 3 - Naprawa wałów w Nadzorze Wodnym w Krotoszynie na rz. Kanał Stawnik w km 0+300 -0+750, gm. Żmigród, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie</p> | <p>Naprawa uszkodzeń w korpusie lewostronnego wału przeciwpowodziowego na odcinku w km 0+300 – 0+750, tj. 450 mb, m. Chodlewo, gm. Żmigród, pow. trzebnicki (zasypywanie dziur po zwierzętach ryjących, formowanie i zagęszczenie nasypów, odcinkowe umocnienie skarp poprzez zakotwiczenie siatki stalowej z powłoką PE jako zabezpieczenie przed zwierzętami ryjącymi stopy odwodnej wału, humusowanie skarp z obsianiem trawą, nadzór przyrodniczy).</p> | 96,2 tys. zł |
| 4. | Żmigród | <p>Awaryjna naprawa zapadlisk i uszkodzonej korony wałów przeciwpowodziowych rz. Orli, wał lewostronny i prawostronny w km 15+200 - 15+400, obręb Korzeńsko, gm. Żmigród, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie</p>                                                   | <p>Interwencyjna punktowa naprawa uszkodzeń w korpusie lewostronnego i prawostronnego wału rz. Orli na długości 200 mb (zasypywanie dziur po zwierzętach ryjących, formowanie i zagęszczenie nasypów, odcinkowe umocnienie skarp poprzez zakotwiczenie siatki stalowej z powłoką PE jako zabezpieczenie przed zwierzętami ryjącymi stopy odwodnej wału, humusowanie skarp z obsianiem trawą, nadzór przyrodniczy).</p>                                      | 59,3 tys. zł |
| 5. | Żmigród | <p>Interwencyjna naprawa uszkodzeń w korpusie lewostronnego wału rz. Orli w m. Korzeńsko oraz Chodlewo, gm. Żmigród, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie</p>                                                                                                        | <p>1. Interwencyjna punktowa naprawa uszkodzeń w korpusie lewostronnego wału rz. Orli na długości 100 mb w km 12+100-12+200 obręb Chodlewo (zasypywanie dziur po zwierzętach ryjących, formowanie i zagęszczenie nasypów, odcinkowe umocnienie skarp poprzez zakotwiczenie</p>                                                                                                                                                                              | 59,4 tys. zł |

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>siatki stalowej z powłoką PE jako zabezpieczenie przed zwierzętami ryjącymi stopy odwodnej wału, humusowanie skarp z obsianiem trawą).</p> <p>2. Naprawa przerwy powstałej w wyniku kontrolowanego rozkopania lewostronnego wału rz. Orla w km 15+198-15+202 w m. Korzeńsko (zakup gruntu do naprawy przerwy w wale, wykonanie palisady, formowanie i zagęszczanie nasypów oraz wyrównanie niwelety korony wału, wykonanie i ułożenie materacy siatkowo-kamiennych na skarpie odwodnej w miejscu zabudowy przerwy w wale, humusowanie skarp z obsiewem trawą)</p> <p>- nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 6. | <p>Pakośćaw</p> <p>Jutrosin</p> | <p>Naprawa wałów przeciwpowodziowych uszkodzonych w czasie powodzi w okresie listopad 2023 r. - marzec 2024 r. Cz.2 - Naprawa wałów w Nadzorze Wodnym w Krotoszynie na rz. Orli w km 33+000 - 37+220 i 39+500 - 42+500, gm. Pakośćaw, Jutrosin, pow. rawicki, woj. wielkopolskie</p> | <p>1. Rzeka Orla - naprawa wałów i skarp rzeki - punktowa zabudowa uszkodzeń w korpusie lewostronnego wału przeciwpowodziowego na odcinku 4220 mb w km 33+000 - 37+220 – 25 szt. nor bobrowych, m. Zaorle, gm. Pakośćaw (wykoszenie porostów z wału, zasypywanie dziur po zwierzętach ryjących, formowanie i zagęszczenie nasypów, odcinkowe umocnienie skarp poprzez zakotwiczenie siatki stalowej z powłoką PE jako zabezpieczenie przed zwierzętami ryjącymi stopy odwodnej i odpowietrznej wału, humusowanie skarp z obsianiem trawą).</p> <p>2. Rzeka Orla - naprawa wałów i skarp rzeki - punktowa zabudowa uszkodzeń w korpusie lewostronnego wału przeciwpowodziowego na odcinku 3000 mb w km 39+500 - 42+500 – 17 szt. nor bobrowych, umocnienie lewej skarpy rzeki na odcinku 170 mb m. Dubin, gm. Jutrosin</p> <p>- punktowa zabudowa uszkodzeń w korpusie wału (wykoszenie porostów z wału, zasypywanie dziur po zwierzętach ryjących, formowanie i zagęszczenie nasypów, odcinkowe umocnienie</p> | 201,3 tys. zł |

|    |                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                               |                                                                                                                                                                                 | <p>skarpy poprzez zakotwiczenie siatki stalowej z powłoką PE jako zabezpieczenie przed zwierzętami ryjącymi stopy odwodnej i odpowietrznej wału, humusowanie skarpy z obsianiem trawą).</p> <p>- umocnienie lewej skarpy rzeki (wykoszenie porostów z ławeczki, przywóz ziemi, wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych, ułożenie geowłókniny, formowanie nasypów z zagęszczaniem ubijakami, plantowanie i obrabianie na czysto skarpy, obsianie skarpy w ziemi urodzajnej)</p> <p>- nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami.</p> |              |
| 7. | <p>Rawicz</p> <p>Pakosław</p> | <p>Prace konserwacyjne w Zarządzie Zlewni w Lesznie w 2024 r., etap 2, Część 2. Konserwacja w Nadzorze Wodnym Krotoszyn - rz. Orla w km 23+250-26+950, gm. Rawicz, Pakosław</p> | <p>- Orla - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarpy z rozdrobieniem, mechaniczne hakowanie porostów z dna ze zmulczowaniem masy organicznej, nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami w km 23+250-26+950– rozmiar 3,700 km;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69,5 tys. zł |

|     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8.  | <p>Pakosław</p> <p>Żmigród</p> <p>Jutrosin</p> <p>Rozdrażew</p> <p>Pakosław</p> <p>Koźmin</p> <p>Wielkopolsk</p> <p>Zduny</p> | <p>Usługi związane z usuwaniem zatorów i przeszkód na rzekach Zarządu Zlewni w Lesznie woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie – nr sprawy: V.ROZ.2710.13.2024 Część 1 na terenie Nadzorów Wodnych Milicz i <u>Krotoszyn</u></p>       | <p>- usunięcie zatoru z rz. Orla, obręb Sowcy, gm. Pakosław w km 30+135,</p> <p>- usunięcie 4 szt. tam bobrowych z rz. Kanał Młynówka Sułowsko-Radziądzka, obręb Borek, gmina Żmigród w km 1+650-2+330,</p> <p>- usunięcie zatoru z powalonego drzewa z rz. Borownicy, obręb Jutrosin, gmina Jutrosin w km 0+650,</p> <p>- usunięcie 2 szt. tam bobrowych z rz. Rów Rozdrażewski, obręb Trzemeszno, gmina Rozdrażew w km 3+500-3+700</p> <p>- usunięcie 2 szt. tam bobrowych z rz. Stara Orla, obręb Sworowo, gm. Pakosław w km 9+800-9+900,</p> <p>- usunięcie 2 zatorów z powalonych drzew z rz. Orla, obręb Koźmin Wielkopolski, gm. Koźmin Wielkopolski w km 81+600 i 82+800,</p> <p>- usunięcie 1 szt. tamy bobrowej z rz. Orla, obręb Koźmin Wielkopolski, gm. Koźmin Wielkopolski w km 81+500,</p> <p>- usunięcie 3 szt. tam bobrowych z rz. Rów Baszkowski, obręb Baszków, gmina Zduny w km 5+200-5+300.</p> | 31,7 tys. zł |
| 9.  | <p>Wąsosz</p> <p>Żmigród</p>                                                                                                  | <p>„Prace eksploatacyjne w latach 2022-2025 w Zarządzie Zlewni w Lesznie” woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie Cz.8 Eksploatacja pompowni w Nadzorze Wodnym w Krotoszynie - powiat górowski, powiat trzebnicki</p>                  | <p>Dozór i obsługa pompowni: Wąsosz, Chodlewo, Garbce - 3 szt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39,4 tys. zł |
| 10. | <p>Wąsosz</p> <p>Żmigród</p> <p>Rawicz</p> <p>Pakosław</p> <p>Jutrosin</p>                                                    | <p>„Prace eksploatacyjne w latach 2022-2025 w Zarządzie Zlewni w Lesznie” woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie Cz.2 Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wałowych w Nadzorze Wodnym w Krotoszynie - powiat górowski, powiat</p> | <p>Obsługa budowli hydrotechnicznych i wałowych, przeglądy i prace interwencyjne budowli wałowych, rozmiar:</p> <p>- budowle piętrzące i wałowe: 23 szt.(stała obsługa),</p> <p>- budowle wałowe: 121 szt. (prace interwencyjne)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55,2 tys. zł |

|     |                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                              | trzebnicki                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                             |
| 11. | Jutrosin<br>Pakosław                         | Dozór i eksploatacja 2 zbiorników wodnych Jutrosin i Pakosław w Zarządzie Zlewni w Lesznie                                                                                 | Dozór i obsługa zbiorników wodnych: Jutrosin, Pakosław – 2 szt.                                          | 77,6 tys. zł                                                                                |
| 12. | Jutrosin                                     | Usunięcie martwych ptaków (dzikie ptactwo) na zbiorniku wodnym Jutrosin gm. Jutrosin, pow. rawicki, woj. wielkopolskie                                                     | - zebranie i utylizacja 7 szt. martwych ptaków z terenu zbiornika wodnego Jutrosin                       | 1,1 tys. zł                                                                                 |
| 13. | Koźmin<br>Wielkopolski<br>Krotoszyn<br>Zduny | Ścinanie na ciekach drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i obiektów w roku 2023 na terenie Zarządu Zlewni w Lesznie – aneks do umowy z terminem realizacji w 2024 roku | - ścinanie drzew z cieków: Orla – 5 szt., Żydówka – 3 szt., Borownica – 11 szt., Rów Baszkowski – 5 szt. | 68,7 tys. zł<br>(kwota łączna z pozostałymi drzewami z terenów sąsiednich nadzorów wodnych) |

#### 5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny:

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 t.j. ze zm.)

| Kwartał        | Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1) | Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| I              | 38                                                                                       | 226                                                    |
| II             | 53                                                                                       | 323                                                    |
| III            | 58                                                                                       | 291                                                    |
| IV             | 33                                                                                       | 247                                                    |
| <b>ROCZNIE</b> | <b>182</b>                                                                               | <b>1087</b>                                            |

#### 6. Pozostałe informacje

Na terenie działania nadzoru wodnego zapewniona była eksploatacja i utrzymanie budowli hydrotechnicznych o piętrzeniu powyżej 1,00 m, dwóch zbiorników wodnych oraz trzech pompowni a także 106,086 km wałów przeciwpowodziowych. Dla tych obiektów przeprowadzono przeglądy roczne. W celu minimalizacji skutków suszy Nadzór Wodny w Krotoszynie prowadził szereg działań polegających na właściwym zatrzymywaniu wody w rzekach – głównie poprzez piętrzenie urządzeniami hydrotechnicznymi w ramach tzw. retencji korytovej, a także napełnianie zbiorników wodnych w Jutrosinie i Pakosławiu wodami z wiosennych przepływów rzeki Orli, zgodnie z ich instrukcjami eksploatacji oraz gospodarowania wodą.

W 2025 r. na terenie nadzoru wodnego zaplanowano następujące prace konserwacyjne:

1. Konserwacja rzek - Orla km 44+335 - 50+000, 75+000-79+000, Borownica km 0+000 - 5+090, Struga Wąsowska km 0+000 - 2+200, Rów Domaradzki km 1+000 + 3+536, Rów Baszkowski w km 0+000 - 5+500, Stara Orla km 0+000 - 3+000, Orla Leniwa km 0+000 - 7+500, gm. Wąsosz, Zduny, Koźmin Wlkp., Jutrosin, Pakość, Rawicz, woj. dolnośląskie, wielkopolskie – 352 034,12 zł (kosztorys inwestorski).
2. Konserwacja wałów przeciwpowodziowych rz. Orla km 21+282 - 47+236 (wały prawostronne i lewostronne), rz. Borownica km 0+024 - 2+380 (wały prawostronne i lewostronne), gm. Rawicz, Pakość, Jutrosin, pow. rawicki, woj. wielkopolskie – 197 855,67 zł (kosztorys inwestorski).
3. Naprawa uszkodzonych wałów rzeki Orli w km 16+600-19+000, gm. Żmigród – 164 543,25 zł (wartość umowna).
4. Naprawa uszkodzonych wałów i budowli wałowych rzeki Borownicy w km 0+005-0+035, gm. Jutrosin – 50 949,63 zł (wartość umowna).
5. Naprawa zasuwy na jazie Pobiel w km 5+038 rz. Orli, gm. Wąsosz – 24 000,00 zł (kosztorys inwestorski).
6. Naprawa zasuwy na jazie Stawnik km 0+012 Kanału Stawnik, gm. Żmigród – 30 499,00 zł (kosztorys inwestorski).

Kierownik Nadzoru Wodnego w Krotoszynie

Marcin Woźniak